1 CFTV - Setor 1
ESCALA 1:75



1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1000

Legenda

40x40x30cm Existente	Caixa de passagem em alvenaria de embutir no piso, fundo com brita e tampa	Existente	Ponto para CFTV instalado na telha de fechamento da quadra, a 3m de altura
40x40x30cm Existente	Caixa de passagem existente	Existente	Rack padrão 19" - porta acrílico - Existente

Lista de Materiais

Acessórios Cabeamento - Metálico		Caixa de passagem - embutir	
Conector		40x40x30cm	5 pç
RJ45 (CMRo	2 pç	Eletroduto PVC flexível	
Patch panel		Eletroduto leve	5 pç
24 posições	1 pç	1" Piso	
Acessórios pr eletrodutos		2" piso	6.00 m
Caixa PVC sistema X		Eletroduto metálico rígido leve	139.00 m
4x2"	2 pç	Eletroduto galvanizado, vara 3,0m	
Cabeamento estruturado - metálico		1"	14.00 m
Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)			
Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)-4	170.00 m		

REVISÃO	DATA	CONTEÚDO	RESPONSÁVEL	DEMANDANTE
R00	24/09/2024	Entrega Final	ROGÉRIO	SESC TO

PREFEITURA:

CAU-TO:

BOMBEIRO / NATURATINS:

CFTV

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO

END OBRA: AV. PRESIDENTE MEDICI, QD. 01, LTS. 1 A 10, 23 A 32, ST. JARDIM PAULISTA, PARAÍSO DO TOCANTINS - TOCANTINS

PROJETO: FECHAMENTO DA QUADRA - SESC PARAÍSO

FOLHA: 02/03

**Ass.:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
PROPRIETÁRIO

** Assinatura por Procuração

QUADRO ÁREAS:

VER ARQUITETONICO

AUTOR DO PROJETO: **

CREA nº: 307303 -D/TO

gov.br Documento assinado digitalmente ROGERIO SHOITI KENMOTI Data: 06/09/2025 18:02:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rogério Shoiti Kenmoti
Eng. eletricista

AUTORIA DE EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO

ASS. :

CADASTRO:

CONFERIDO:

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	DIMENSÃO:	Nº. FOLHAS:	ARQUIVO:
INDICADA	JUNHO 2025	Rogério	A0(841x1620mm)	1	...

CONTEUDO